

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa a norma Distretto 1-1° e 2° lotto dell'ASL-AL ambito di Casale M.to come da D.G.R.49-8994/2008

PARTE D'OPERA: Progetto Esecutivo

COMMITTENTE: ASL-AL di Casale M.to

Alessandria, 11/06/2009

IL TECNICO
Manfrin geom. Maurizio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	PIASTRELLE IN GRES CERAMICO DIMENSIONI cm 20X20-SMALTATO OPERATO euro (tredici/10)	m ²	13,10
Nr. 2	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO ODISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DISPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI mm 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (mm 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m ² 0,20 euro (ventisei/80)	m ²	26,80
Nr. 3	ZOCOLO IN GRES COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI) DIMENSIONI cm 7,5X15 COLORE BIANCO AVORIO euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 4	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO COMPRESO TASSELLI AD ESPANSIONE, VITI IN OTTONE E ROSETTE, TAGLI NEGLI ANGOLI E SPIGOLI IN LEGNO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI euro (cinque/01)	m	5,01
Nr. 5	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO IN LEGNO DI ABETE euro (trentanove/70)	m ²	39,70
Nr. 6	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE mm 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE mm 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE mm 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA CON OSSATURA IN ABETE euro (duecentosettanta/00)	m ²	270,00
Nr. 7	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME euro (trentasei/80)	m ²	36,80
Nr. 8	MANIGLIA (BILANCINO) COMPLETA DI SFILLO DI GRUCCE ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO OTTONE (PIENA) euro (undici/80)	cad	11,80
Nr. 9	OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI euro (ventisette/00)	h	27,00
Nr. 10	SERRAMENTI METALLICI, PER FINESTRE, PORTE - BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESI DUE MANI DI ANTIRUGGINE IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA m ² 0.50 E m ² 2.00 euro (duecentosessanta/00)	m ²	260,00
Nr. 11	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. IN PROFILATI NORMALI euro (cinquanta/90)	m ²	50,90
Nr. 12	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTIFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI mm 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.2 CAL/ORA m ² GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTIFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE CRISTALLO mm 5 + VETRO ANTISF. mm 3+0.76+3 euro (settantaquattro/60)	m ²	74,60
Nr. 13	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA euro (trentanove/60)	m ²	39,60
Nr. 14	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DI AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE IN ELEMENTI VERTICALI FORMANTI DEI CASSETTONATI QUADRATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO IN PROFILATI TIPO OMEGA IN MODULI DI mm 600X600 euro (ventiquattro/50)	m ²	24,50
Nr. 15	POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI OLTRE cm 60X60 euro (venticinque/10)	m ²	25,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 El.Pr.001	SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI LATI DELLO SCAVO E LA CILINDRATURA DEL FONDO CON RULLO PESANTE PER LA DURATA MINIMA DI DUE ORE OGNI CENTO m ² (MISURATI NEL VANO DELLO SCAVO), E COMPRESO IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO m ³ 1 euro (tre/16)	m ³	3,16
Nr. 17 El.Pr.002	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON SPESSORE DA cm 10 A cm 15 E PER SUPERFICI DI m ² 0,50 E OLTRE, CON CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE euro (undici/10)	m ²	11,10
Nr. 18 El.Pr.003	DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE. euro (settantaquattro/50)	m ³	74,50
Nr. 19 El.Pr.004	DEMOLIZIONE DELL'ORDITURA DI TETTI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE, PER SUPERFICI DI m ² 0,50 ED OLTRE. DELLA PICCOLA E DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTI. euro (quattordici/40)	m ²	14,40
Nr. 20 El.Pr.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE DI RAMPE E PIANEROTTOLI DI SCALE MISURATI IN PROIEZIONE PER LA LORO EFFETTIVA SUPERFICIE, COMPRESO L'ABBASSAMENTO AL PIANO DI CARICO E LA SISTEMAZIONE NEL CANTIERE, ESCLUSI OPERE PROVVISORIALI, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE CON STRUTTURA IN LEGNO E/O IN FERRO euro (trenta/10)	m ²	30,10
Nr. 21 El.Pr.006	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI m ² 0,50 ED OLTRE, ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE IN PIETRA, MARMI, GRANITI euro (sei/70)	m ²	6,70
Nr. 22 El.Pr.007	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO,COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE MURATURA IN MATTONI O PIETrame O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A m ² 0,25 euro (trecentoottantasei/00)	m ³	386,00
Nr. 23 El.Pr.008	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON TRASPORTO DEI DETRITI NELL'AMBITO DEL CANTIERE IN CERAMICA euro (otto/58)	m ²	8,58
Nr. 24 El.Pr.009	SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI m ² 0,50 ED OLTRE euro (nove/45)	m ²	9,45
Nr. 25 El.Pr.010	RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE COMPRESO IL RIPRISTINO DEL MURO O DEL RIVESTIMENTO DOCCIONI DI GRONDA O TUBI DI DISCESA euro (tre/07)	m	3,07
Nr. 26 El.Pr.011	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESE LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO m ² 0,50 euro (dieci/80)	m ²	10,80
Nr. 27 El.Pr.012	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm, FORNITO IN CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 kg/m ³ euro (cinquantasette/70)	m ³	57,70
Nr. 28 El.Pr.013	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE euro (centoquattro/00)	m ³	104,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 El.Pr.014	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE euro (diciassette/90)	m ³	17,90
Nr. 30 El.Pr.015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 euro (uno/39)	Kg	1,39
Nr. 31 El.Pr.016	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTRISALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FEB44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI ECC. euro (zero/95)	mq	0,95
Nr. 32 El.Pr.017	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALISOLETTE, TRAVERSI ECC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA euro (cinquantaquattro/50)	m ²	54,50
Nr. 33 El.Pr.018	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A cm 45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONIPOSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A cm 75, COMPRESOLEVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI,DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A m ² 2 TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI cm 12 E INTERNO IN MATTONI FORATIDELLO SPESSORE DI cm 8, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m ² 1 euro (ottantadue/30)	m ²	82,30
Nr. 34 El.Pr.019	RICUCITURA DI FESSURAZIONI IN STRUTTURE MURARIE E/O LIGNEE LESIONATE ESEGUITA MEDIANTE FORMAZIONE DI APPOSITE SCANALATURE, INSERIMENTO DI ARMATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO O VETRORESINA, SUCCESSIVO COLAGGIO DI MALTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE O POLIURETANICHE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STUCCATURE AD IMPEDIMENTO DELLE FUGHEED EVENTUALI FORI DI SPIA,COMPRESI I MEZZI PROVVISORIALI E LE EVENTUALI ATTREZZATURE NECESSARIEPER L'ESECUZIONE DI INIEZIONI MISURANDO LO SVILUPPO DELLE FESSURAZIONI RICUCITE euro (cinquantaotto/40)	m	58,40
Nr. 35 El.Pr.020	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI cm 12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m ² 1 euro (cinquantatre/60)	m ²	53,60
Nr. 36 El.Pr.021	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE PIANE COMPRESALA GROSSA TRAVATURA ED OGNI ALTRA PROVVISTA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO SQUADRATI ALLA SEGA AVENTI SEZIONE DI cm 5X7, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI cm 35, COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCEIDRAULICA DEI TEGOLONI SPECIALI, SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI. LA GROSSA TRAVATURA DOVRA' ESSERE COSTITUITA DA COLMI E PUNTONI IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE DI LUNGHEZZA FINO A m 7 E PORTATA PER UN SOVRACCARICO DI NEVE E VENTO DI kg/m ² 200 OLTRE IL PESO DEL TETTO TEGOLE LEGATE CON FILO DI FERRO ZINCATO. euro (sessantaotto/40)	m ²	68,40
Nr. 37 El.Pr.022	IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, CERTIFICATE ICI - TE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTEREDA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI mm 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT., DI CUI LA PRIMA NORMALE E LA SECONDA AUTOPROTETTA CON SCAGLIE DI ARDESIA euro (ventiuno/00)	m ²	21,00
Nr. 38 El.Pr.023	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHEIN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO EDEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI euro (cinque/56)	m ²	5,56
Nr. 39 El.Pr.024	idem c.s. ...PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI euro (otto/68)	m ²	8,68
Nr. 40 El.Pr.025	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETISOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE INCURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI EORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m ² 1 E PER UNO SPESSORE FINO cm 2 euro (ventidue/60)	m ²	22,60
Nr. 41 El.Pr.026	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A cm 15 ESEGUITO IN CONGLOMERATO LEGGERO A BASE DI ARGILLA ESPANSA PER OGNI cm DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO m ² 0,20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 El.Pr.027	euro (tre/17) POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISATA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICIDI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO m ² 1 euro (settantaotto/40)	m ²	3,17
Nr. 43 El.Pr.028	RIPARAZIONI DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE DI LEGNO OD IN PLASTICA PICCOLE RIPARAZIONI COMPRENDENTI LA SOSTITUZIONEDELLA CINGHIA O DEGLI ATTACCHI E L'EVENTUALE LU-BRIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, ESCLUSA LA PROVVISATA DELLE PARTI SOSTITUITTE euro (otto/43)	m ²	78,40
Nr. 44 El.Pr.029	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE ECC, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI euro (cinque/38)	Kg	5,38
Nr. 45 El.Pr.030	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI euro (uno/46)	Kg	1,46
Nr. 46 El.Pr.031	TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, CONVERSE, FALDALI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO, DATI IN OPERA IN LAMIERA DI RAME euro (ventiquattro/80)	Kg	24,80
Nr. 47 El.Pr.032	RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI PER SUPERFICI DI ALMENO m ² 4 euro (uno/82)	m ²	1,82
Nr. 48 El.Pr.033	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINESINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI euro (tre/98)	m ²	3,98
Nr. 49 El.Pr.034	APPLICAZIONE DI IDROPITTURA MURALE OPACA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO, PIGMENTI INORGANICI SELEZIONATI E CARICHE MINERALI, NON FILMOGENA MAPERMEABILE ALL'ACQUA ED AL VAPORE ACQUEO, PERFETTAMENTE REAGENTE CON IL SUPPORTO PREVENTIVAMENTE PULITO, APPLICATA CON UNA MANO DI FONDO DILUITA AL 30% COME IMPRIMITURA E CON DUE RIPRESE SUCCESSIVE DISTANZIATE NEL TEMPO DILUITE AL10% LA PRIMA E 25% LA SECONDA, ESCLUSA LA PREPARAZIONEDEL SUPPORTO, ESEGUITA A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO SU PARETI ESTERNE, VANI SCALA, ANDRONI euro (quattordici/50)	m ²	14,50
Nr. 50 El.Pr.035	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE euro (uno/47)	m ²	1,47
Nr. 51 El.Pr.036	APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, AN-DRONI E SIMILI euro (due/97)	m ²	2,97
Nr. 52 El.Pr.037	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE euro (dodici/70)	m ²	12,70
Nr. 53 El.Pr.038	VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURAESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE euro (sedici/10)	m ²	16,10
Nr. 54 El.Pr.039	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A cm 3, PROVVISATI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONELAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRICHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO. euro (dieci/20)	m ³	10,20
Nr. 55 El.Pr.040	idem c.s. ...DEGLI STRATI GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCHETTO E CIOTTOLI SPARSIA MANO euro (ventitre/70)	m ³	23,70
Nr. 56 El.Pr.041	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTIDI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISATA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA cm 4 A cm 6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI cm 4 E 6 euro (nove/87)	m ²	9,87
Nr. 57	OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
El.Pr.042	euro (ventisette/00)	h	27,00
Nr. 58 El.Pr.043	OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI euro (ventiquattro/50)	h	24,50
Nr. 59 El.Pr.044	OPERAIO COMUNE ORE NORMALI euro (ventitre/40)	h	23,40
Nr. 60 El.Pr.045	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE DI CAVA euro (undici/70)	m ³	11,70
Nr. 61 El.Pr.046	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NONINFERIORE A m0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ.TRAPEZOIDALE cm 12-15X25(H)-kg/m 80 CIRCA euro (sei/18)	m	6,18
Nr. 62 El.Pr.047	TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE m6 DIAMETRO ESTERNO cm 25 euro (diciassette/60)	m	17,60
Nr. 63 El.Pr.048	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI cm 100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA, DELLA DENSITA' DI 50 kg/m ³ ; CONADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE mm80 euro (cinque/63)	m ²	5,63
Nr. 64 El.Pr.049	PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A cm 3, DI SERIE ED INCASTRI AI BORDI CON SUPERFICIE LISCIA euro (dieci/70)	m ²	10,70
Nr. 65 El.Pr.050	STRUTTURA PORTANTE PER CONTROSOFFITTO FORMATO DA PANNELLI DI FIBRA MINERALE, IN PROFILI A T DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATI NELLA PARTE IN VISTA SOSTENUTA DA PENDINI IN FILO DI FERRO ZINCATO ANCORATI AL SOFFITTO, COMPRESA LA FORNITURA DEL PENDINAGGIO IN COLORE BIANCO euro (tre/61)	m ²	3,61
Nr. 66 El.Pr.051	ISOLAMENTO ACUSTICO FONO-IMPEDENTE AL CALPESTIO A STRATI DIFFERENZIATI COSTITUITO DA UNO STRATO DI AGGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE E UN CARTONE BIVERMICULIZZATO SULLE DUE FACCE DEL PESO DI g/m ² 800 IN TRE STRATI, CON SUGHERO SPESSORE mm 1 euro (uno/74)	m ²	1,74
Nr. 67 El.Pr.052	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 kg/cm ²) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' SPESSORE cm 4 COLORE GRIGIO euro (undici/30)	m ²	11,30
Nr. 68 El.Pr.053	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44 - DIAM mm5 - MAGLIA cm22X22 euro (uno/11)	m ²	1,11
Nr. 69 El.Pr.054	SERIZZO ANTIGORIO IN LASTRE DELLO SPESSORE DI cm2 euro (cinquantasei/90)	m ²	56,90
Nr. 70 El.Pr.055	idem c.s. ...SPESSORE DI CM. 3 euro (settantanove/80)	m ²	79,80
Nr. 71 El.Pr.056	CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBOINTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO DIAMETRO ESTERNO mm 35 euro (settantanove/20)	m	79,20
Nr. 72 El.Pr.057	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA SINO QL.40 euro (trentacinque/00)	h	35,00
Nr. 73 El.Pr.058	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONIDELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTO PIANO, NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO NECESSARIO PER LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE). PER I PRIMI 30 GIORNI euro (cinque/38)	m ²	5,38
Nr. 74 El.Pr.059	idem c.s. ... VERTICALE). PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO euro (zero/95)	m ²	0,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 75 El.Pr.060	TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO O DI RIFIUTO AGLI SCARICHI COMPRESO IL CARICO CON PALEGGIO MANUALE euro (venti/50)	m ³	20,50
Nr. 76 El.Pr.061	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% euro (undici/80)	m ³	11,80
Nr. 77 El.Pr.062	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO DI OGNI TIPO, ESCLUSE LE LASTRE DI PIETRA DI PEZZATURA SUPERIORE A M ² 0,30, COMPRESO IL RELATIVO LETTO DI POSA euro (otto/19)	m ²	8,19
Nr. 78 El.Pr.063	RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI IN LEGNO DI QUALSIASI SPECIE E DIMENSIONE, COMPRESO ACCATASTAMENTO AL PIANO CORTILE (MISURA MINIMA m ² 1) euro (undici/94)	m ²	11,94
Nr. 79 El.Pr.064	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO DI QUALSIASI SPECIE (TIPO RINGHIERE, PUTRELLE, INFERRIATE, ECC) COMPRESO ACCATASTAMENTO AL PIANO CORTILE.. euro (zero/76)	Kg	0,76
Nr. 80 El.Pr.065	RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA COMPRESA LA CERNITA E L'ACCATASTAMENTO IN CANTIERE DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE : IN COPPI. euro (quindici/65)	m ²	15,65
Nr. 81 El.Pr.066	CALCESTRUZZO CONFEZIONATO A MANO CEMENTO 325 (ESCLUSO GETTO IN OPERA, CASSERATURA E FERRO) DOSATO A: KG 250 euro (centoseptantacinque/94)	m ³	175,94
Nr. 82 El.Pr.067	RASCHIATURA A MANO CON SPAZZOLA DI ACCIAIO DI VECCHIE VERNICI IN FASE DI DISTACCO PER UN MASSIMO PARI AL 20% DELLE SUPERFICI DA TRATTARE, COMPRESA SUCCESSIVA CARTEGGIATURA euro (otto/50)	m ²	8,50
Nr. 83 El.Pr.068	RASATURA DI VECCHI INTONACI INTERNI TIRATI A PASTA E SUCCESSIVA CARTEGGIATURA, A DUE RIPRESE: CON IDROSTUCCO euro (nove/27)	m ²	9,27
Nr. 84 El.Pr.069	LAVAGGIO SEMPLICE DELLE MURATURE ESTERNE CON IDROPULTRICE A BASSA PRESSIONE SENZA USO DI DETERGENTI euro (undici/30)	m ²	11,30
Nr. 85 El.Pr.070	PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND, TERMOISOLANTI, FONOISOLANTI, FONOASSORBENTI, TRASPIRABILI, RESISTENTI ALL'ATTACCO FUNGINO, RESISTENTI AL FUOCO (FINO A REI 180), REAZIONE AL FUOCO (CLASSE 1). DIMENSIONI: CM 200X60 SPESSORE CM 2 euro (sette/50)	m ²	7,50
Nr. 86 El.Pr.071	GUAINA IN FIBRE DI POLIETILENE, BARRIERA AL VENTO E ALL'ACQUA, TRASPIRANTE, ESENTE DA ESALAZIONI DI SOSTANZE TOSSICHE. euro (due/66)	m ²	2,66
Nr. 87 El.Pr.072	POSA IN OPERA DI CORDOLO PREFABBRICATO MULTIUSO DI QUALSIASI DIMENSIONE, IN MATERIALI QUALI GOMMA RICICLATA O POLIURETANO (ESCLUSI QUINDI I MATERIALI "TRADIZIONALI" QUALI CLS O PIETRA DA TAGLIO), COMPRESI I MATERIALI DI FISSAGGIO QUALI: STAFFETTE DI ANCORAGGIO, VITI, TASSELLI AD ESPANSIONE O AD ANCORAGGIO CHIMICO; SU QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE, IVI COMPRESI MASSELLI IN PIETRA, CUBETTI DI PORFIDO E SIMILARI, COMPRESA LA PULIZIA DEL SITO DOPO L'INTERVENTO E L'ALLONTANAMENTO DI POLVERI O ALTRO MATERIALE DI RISULTA. POSA CORDOLO PREFABBRICATO euro (quattordici/65)	m	14,65
Nr. 88 El.Pr.073	CHIUSINI IN CLS DIMENSIONI CM 50x50 euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 89 El.Pr.074	PICCHETTATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI m ² 0,50 ED OLTRE euro (quattro/50)	m2	4,50
Nr. 90 El.Pr.075	POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC DI DIAMETRO DIVERSO COMPRESA LA FORNITURA E LA POSA DI SELLETTE IN MATERIALE PLASTICO (1 OGNI 1,5 M) euro (uno/93)	m	1,93
Nr. 91 El.Pr.076	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSNI PIENI ED A GRIGLIA OD IN FERRO SU POZZETTI STRADALI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESA LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA. euro (uno/99)	kg	1,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 92 El.Pr.077	SCAVO ALL' INTERNO DI LOCALI DA RISTRUTTURARE DA ESEGUIRSI CON MEZZI MECCANICI DI PICCOLE DIMENSIONI (MINI-ESCAVATORI), COMPRESO LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NESSUN ONERE ESCLUSO TUTTO COMPRESO euro (ventiuno/36)	m ³	21,36
Nr. 93 El.Pr.078	SOLETTA AREATA REALIZZATA CON MODULI PREFORMATI IN MATERIALE PLASTICO A FORMA DI IGLOO COMPRESIVA DI SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO (MAGRONE) PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DI SPESSORE MINIMO 5 CM, FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MODULI E DI SUCCESSIVA GETTATA IN C.L.S. PER IL RIEMPIMENTO DEI VUOTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA SUPERIORE DI SPESSORE MINIMO CM 8 ARMATA CON RETE ELETTRICO-SALDATA, IN OPERA PER IMPIEGO DI MODULI FINO AD UN'ALTEZZA DI 30 CM: euro (quarantatre/66)	m ²	43,66
Nr. 94 El.Pr.079	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPRESO SCAVO, FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA, COLLEGAMENTO ALLE CONDOTTE DI AFFLUSSO E DEFLUSSO, RINTERRO E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE: A) CON DIMENSIONI INTERNE FINO A CM 50X50X50 euro (cinquanta/14)	cad	50,14
Nr. 95 El.Pr.080	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPREDENTELO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISORIA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELL'PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI MT. 2.50 E ALTEZZA FUORI TERRA DI MT. 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG.50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO BUCA DI MT. 1.00X1.00X0.70 euro (ottantatre/00)	cad	83,00
Nr. 96 El.Pr.081	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPRESO SCAVO, FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA, COLLEGAMENTO ALLE CONDOTTE DI AFFLUSSO E DEFLUSSO, RINTERRO E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE: A) CON DIMENSIONI INTERNE FINO A CM 50X50X50 euro (quarantanove/31)	cad	49,31
Nr. 97 El.Pr.082	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN QUALSIASI MATERIALE PER ALTEZZE SINO A 15 CM. euro (due/65)	m	2,65
Alessandria, 11/06/2009 Il Tecnico Manfrin geom. Maurizio			