

ASL
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL




progetto preliminare di fattibilità per attivazione S.C. R.R.F.cod.56 II livello

- climatizzazione area degenza servita da U.T.A. (A)
- climatizzazione area SERVIZI - LOGISTICA - STRUMENTALE servita da U.T.A. (B)
- pannelli solari

ASL Al Ufficio Tecnico sede di Tortona

rilievi planimetrici - verifiche stato d fatto misurazioni - computo metrico - ammassazione verifiche impianti elettrici e aerulici - verifiche antincendio	TAVOLA	STATO DI FATTO quota copertura - pos. U.T.A. - pannelli solari
P.to P. Demarshi - Geom. C. Amadori - Geom. C. Leonardi geom. R. Poggio dr. G. Rovere dr. A. Galiano		

A) U.T.A. zona degenze (p.t. - 1o p. - 2o p-)
 mandata mc./h 14.000 - ripresa mc/h 12.000

B) U.T.A. zona degenze (p.t. - 1o p. - 2o p-)
 mandata mc./h 16.000 - ripresa mc/h 14.000

