



LEGENDA	
	TUBAZIONI ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATE (prevedere due volte il dimensionamento)
	TUBAZIONI ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATE (prevedere tre volte il dimensionamento)
	TUBAZIONI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATE (prevedere cinque volte il dimensionamento)
	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA DA 1/2" PER ALLACCIO APP. (IROSANTARI)
	TUBAZIONI SCARICO IN POLETILENE AD ALTA DENSITA'
	ATTACCO A PARETE PER ALLACCIO SCARICO APPARECCHI IROSANTARI
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
	CASSETTA DA INCASSO 25x33 cm PER COLLETTORI ACQUA CALDA E FREDDA
	COLLETTORI COMPLEMENTARI SEMPLICE ACQUA CALDA A 2 O 3 DERIVAZIONI IN CASSETTA DA INCASSO - Collettore complementare semplice a 2 derivazioni 3/4" - 1/2" - Collettore complementare semplice a 3 derivazioni 3/4" - 1/2"
	COLLETTORI COMPLEMENTARI SEMPLICE ACQUA FREDDA A 2 O 3 DERIVAZIONI IN CASSETTA DA INCASSO - Collettore complementare semplice a 2 derivazioni 3/4" - 1/2" - Collettore complementare semplice a 3 derivazioni 3/4" - 1/2"

DESCRIZIONE	SCARICO	ACQUA CALDA	ACQUA FREDDA	U.S.
WC	DN 110	/	1/2"	4
Bioe	DN 40	1/2"	1/2"	2
Lavabo	DN 50	1/2"	1/2"	1
Piatta doccia	DN 40	1/2"	1/2"	2
Vasca	DN 40	1/2"	1/2"	2
Lavabi	DN 50	1/2"	1/2"	2

NOTA 1: gli impianti interni ai servizi sono realizzati con tubi in multistrato con i diametri indicati in tabella, a partire dalle valvole di interruzione nelle sedi collegate in cantiere.

NOTA 2: è opportuno prevedere l'isolamento del cassonetto contenente la colonna di scarico di adduzione dell'acqua dell'impianto idrico sanitario e degli scarichi con lana di roccia dello spessore di 30 mm.

Localizzazione Intervento: Ospedale SS. Antonio e Margherita
Piazza F. Cavallotti, 7 - 15057 Tortona (AL)

LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL P.O. DI TORTONA - 4° LOTTO - RITRUTTURAZIONE AMBULATORI DI ORTOPEDIA E DI SENOLOGIA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Descrizione: - Stato di Progetto - Impianto Idrico Sanitario Area Intervento Ambulatorio di Ortopedia	Spese: INFANTI MECCANICI Tavola: 04
Committente: A.S.L. AL Azienda Sanitaria Locale Provincia di Alessandria	Spese: Presidio Ospedaliero di Tortona Ospedale SS. Antonio e Margherita Piazza F. Cavallotti, 7 - 15057 Tortona (AL)
Progettista: Arch. Riccardo BERGAGLIO Via S. Stefano, 10 - 15057 Tortona (AL)	Spese: Servizio Responsabile: Ing. D. A. SCALZI Via Belfiore, 37 - 15057 Tortona (AL)
Collaboratore Progettista: Arch. Andrea L. BERGAGLIO	Spese: Servizio P.P.I.: Geom. C. Leonardi Geom. R. POGGIO
Collaboratore alla Progettazione degli Impianti: Ing. D. A. SCALZI Via Belfiore, 37 - 15057 Tortona (AL)	Spese: Direzione Sanitaria P.O.: Direzione Sanitaria ASL AL
Responsabile S.C. Tecnico: Dott. Giacomo SCIUTO	Spese: Direzione Generale: RE. Disegno: _____/deg