



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 660 del 31/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 - PERICOLO DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - DGR 9-7070 DEL 20/06/2023 - RISCONTRO COPIOSE INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE PRESSO I FABBRICATI L. PATRIA DI VIA PACINOTTI N. 38 E LA SEDE ASL DI VIA VENEZIA N. 6, AD ALESSANDRIA.

DIRETTORE GENERALE – Dott. Vercellino Luigi

Nomina con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

Proroga con D.G.R. n. 70-8685 del 27.05.2024

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Viste la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL e la successiva D.G.R. n. 70-8685 del 27.05.2024 di proroga dell'incarico fino al 31.12.2024;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
Vista la D.G.R. n. 11-8161 del 12.02.2024, ad oggetto: "Atti Aziendali delle AA.SS.RR. – ASL AL di Alessandria – Atto n. 664 del 04.08.2022, modificato con atto n. 655 del 01.08.2023 «Adozione dell'Atto Aziendale dell'ASL AL» recepimento regionale parziale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 all. A, par. 5.1";
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 18.04.2024 ad oggetto "D.G.R. n. 11-8161 del 12.02.2024. Conclusione procedimento di verifica Atto Aziendale ASL AL – Recepimento prescrizioni regionali";

Preso visione della proposta del Direttore della S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT, qui di seguito riportata:

"Premesso che la Responsabilità del progetto di cui alla sotto riportata proposta è stata assegnata dal Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al geom. Tomaso Cossu Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la sede di Alessandria, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Preso atto che nella giornata di martedì 2 aprile 2024 a seguito di un sopralluogo del referente aziendale geom. Tomaso Cossu presso i fabbricati "L. Patria" di Via Pacinotti n. 38 e la sede A.S.L. AL di Via Venezia n. 6 ad Alessandria, sono state riscontrate copiose infiltrazioni d'acqua dalle coperture che pregiudicano il regolare svolgimento dei servizi e l'incolumità del personale;

Visto il "Verbale art. 140 c. 1 D.Lgs. n. 36/2023" redatto dal Responsabile del Progetto (allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale), dal quale risulta una prima stima dei lavori urgenti di circa 7.685,07 euro comprensivi di oneri per la sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'Iva;

Vista la "Nota informativa per esecuzione di lavori urgenti e indifferibili in conto capitale" trasmessa al Collegio Sindacale ASL AL ed alla Regione Piemonte – Settore Politiche degli Investimenti con prot. n. 74670 del 10/07/2024 con in allegato il "Verbale art. 140 c. 1 D.Lgs. n. 36/2023"

Perdurando una condizione di pericolo con elevato rischio di interruzione di pubblico servizio, è necessario intervenire, a salvaguardia della pubblica incolumità, mediante l'attivazione dei lavori di ripristino negli ambienti interessati;

Visto l'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile il quale dispone che:

- *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica incolumità il RUP si reca prima sul luogo e può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.*
- *L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP.*

- *Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo con il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi in contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.*

Ravvisate quindi le condizioni di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di provvedere all'esecuzione degli interventi necessari, disponendo alla ditta Impresa di Costruzioni Girardi di Delmastro Gianna & C. Sas con sede in Via della Maranzana, 3, Alessandria (AL) P.IVA 00504330069 (DURC scadenza validità 01/08/2024) l'ordine di immediata esecuzione di quanto puntualmente riportato sul verbale, suddiviso per fabbricati;

Vista l'offerta prodotta in data 15/04/2024 dall' Impresa di Costruzioni Girardi di Delmastro Gianna & C. Sas pari a euro 7.583,08 (calcolato lo sconto dell'1,40% sull'imponibile a base di gara oltre oneri di sicurezza) pubblicata sul portale M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) nell'ambito della Richiesta di Offerta – R.D.O. n. 4252056 del 11/04/2024;

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:

- tutte le attività commissionate sono conseguenti causa di usura e vetustà delle coperture dei fabbricati sopra menzionati;
- l'importo dei lavori è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio creatosi e per non pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro in quanto riguardano beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria o di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto degli artt. 823 II° comma e 828 II° comma del Codice Civile;

Visto l'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010, il codice identificativo di gara valido per la presente procedura è B13221DEAD;

Dato atto che la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 9.251,35 Iva inclusa riconducibile al conto 01.12.211 rientra nelle cd "*circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio*" per il finanziamento dei quali vengono utilizzati i contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti note Regione Piemonte n. 40324 del 11/04/2024 e n. 41641 del 15/04/2024 – D.G.R. 20 giugno 2023 n. 9-7070;

Ritenuto che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. n. 10/1995, al fine di un celere proseguimento dell'iter autorizzatorio";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, il "Verbale art. 140 c. 1 D.Lgs. n. 36/2023" (allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) redatto dal Responsabile di Procedimento geom. Tomaso Cossu, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari a rimuoverlo per ovviare al pericolo di interruzione di pubblico servizio;
2. di affidare i lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 di ripristino delle coperture dei fabbricati "L. Patria" di Via Pacinotti n. 38 e la sede ASL AL di

Via Venezia n. 6 ad Alessandria, all' Impresa di Costruzioni Girardi di Delmastro Gianna & C. Sas con sede in Via della Maranzana, 3, Alessandria (AL) P.IVA 00504330069 all'importo di euro 9.251,35 Iva inclusa;

3. di prendere atto che la Responsabilità del procedimento è stata assegnata dal Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al geom. Tomaso Cossu, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la sede di Alessandria, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
4. di prendere atto altresì della "Nota informativa per esecuzione di lavori urgenti e indifferibili in conto capitale" trasmessa al Collegio Sindacale ASL AL ed alla Regione Piemonte – Settore Politiche degli Investimenti con prot. n. 74670 del 10/07/2024 con in allegato il "Verbale art. 140 c. 1 D.Lgs. n. 36/2023"
5. di prendere atto inoltre che la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 9.251,35 riconducibile al conto 01.12.211 rientra nelle cd "*circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio*" per il finanziamento dei quali vengono utilizzati i contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti note Regione Piemonte n. 40324 del 11/04/2024 e n. 41641 del 15/04/2024 – D.G.R. 20 giugno 2023 n. 9-7070;
6. di prendere atto infine che, ai sensi dell'art. n. 3 c. 5 della L. n. 136 del 13.08.2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia*" il codice identificativo di gara è il seguente: B13221DEAD;
7. di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Proposta 1734/24

Responsabile del procedimento: Cossu Tomaso

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

**Il Direttore
Serratto Giorgio**

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2024: Sanitario Socio Assistenziale

Progetto: INV4

Conto n.: 01.12.02.11 Importo: 9.251,35

NOTE

Trattandosi di lavori di somma urgenza che non consentono alcun indugio, come evidenziato anche in oggetto, si riscontra che l'onere derivante dall'assunzione della presente deliberazione, ammontante ad Euro 9.251,35 oneri fiscali inclusi, conto 01.12.02.11 "Fabbricati" servizio 8TE per il finanziamento dei quali vengono utilizzati i contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti.

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

Settore: *Tecnico*

Direttore: *Ing. Giorgio Serratto*

Sede di: *Alessandria*

Resp. proced.: *Geom. Tomaso Cossu*

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURE , EX COMPLESSO PSICHIATRICO "S. GIACOMO" E POLIAMBULATORIO "L. PATRIA"

VERBALE ART. 140 C. 1 D.LGS. 36/2023

Il giorno 2 Aprile 2024, il sottoscritto geom. Tomaso Cossu ha effettuato un sopralluogo presso i fabbricati "L. Patria" di Via Pacinotti n°38 e la sede ASL-AI di Via Venezia n°6 Alessandria.

~~In sede di sopralluogo il sottoscritto ha costato che diversi fabbricati risultano essere oggetto di~~
copiose infiltrazione d'acqua dalle coperture, che al fine di non pregiudicare l'interruzione del servizio e l'incolumità del personale, necessitano di interventi **urgenti e non procrastinabili**.

Pertanto, alla luce dei summenzionati presupposti e visto l'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, si dispone l'immediato affidamento diretto dei lavori di ripristino all'operatore economico Impresa di Costruzioni Girardi di Delmastro Gianna e C. S.A.S. per un importo da definirsi mediante trattativa diretta su portale e-procurement MEPA sulla base della perizia estimativa che sarà redatta entro 10 giorni dal presente verbale.

Le ragioni della scelta dell'operatore economico risiedono:

- nella disponibilità ad intervenire con le stringenti tempistiche che si addicono alle motivazioni di urgenza
- nella conoscenza acquisita dei fabbricati in argomento in occasione di altri precedenti incarichi svolti con puntualità, efficacia e precisione;
- nella disponibilità di personale e attrezzature adeguate al lavoro da eseguire
- nel possesso di qualificazioni e requisiti necessari a contrarre con la pubblica amministrazione.

A conclusione delle visite ai luoghi e delle valutazioni effettuate in data odierna si stima un importo di lavori di circa **€ 7.685,00**

Il presente verbale viene trasmesso all'Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

Geom. Tomaso Cossu



PERIZIA ESTIMATIVA COPERTURE ASL.AL ALESSANDRIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione coperture degli immobili di pertinenza dell'ASL.AL Distretto Alessandria

COMMITTENTE: ASL AL - AZIENDA SANITARIA LOCALE

Alessandria, 10/04/2024

IL TECNICO
Tommaso Cosh


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	h/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.P24.C65.0 15 29/03/2024	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32				16,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	82,26	1'316,16
2 01.A09.C00. 010 29/03/2024	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole piane		12,00	2,500		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	15,16	454,80
3 01.P15.E30.0 20 29/03/2024	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 6x8	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,48	99,20
4 01.P04.E70.0 05 29/03/2024	Tegole piane tipo "marsigliese" comune .					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,75	75,00
5 02.P02.A72. 010 29/03/2024	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per discese non superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m		10,00	2,000	0,100	2,00		
	SOMMANO m³					2,00	135,04	270,08
6 29.P15.A05. 025 29/03/2024	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)					2,00		
	SOMMANO t					2,00	16,65	33,30
7 01.A19.C10. 005 29/03/2024	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO m²					10,00	51,74	517,40
8 01.A09.C30. 005 29/03/2024	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	125,11	125,11
9 01.A09.C30. 010 29/03/2024	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		2'891,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		2'891,05
	SOMMANO cad					5,00	27,05	135,25
10 01.P04.E70.0 05 29/03/2024	Tegole piane tipo "marsigliese" comune .					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,75	37,50
11 02.P02.A72. 010 29/03/2024	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per discese non superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m					0,50		
	SOMMANO m³					0,50	135,04	67,52
12 29.P15.A05. 025 29/03/2024	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)					0,50		
	SOMMANO t					0,50	16,65	8,33
13 01.P01.A10. 005 29/03/2024	Operaio specializzato Ore normali chiusura fori solaio				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	36,91	295,28
14 01.A09.G50. 010 29/03/2024	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili		10,00	1,500		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	11,28	169,20
15 01.P24.C65.0 15 29/03/2024	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32				16,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	82,26	1'316,16
16 01.A19.C20. 005 29/03/2024	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa in opera. Il prezzo è riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame		10,00			10,00		
	SOMMANO m²					10,00	31,48	314,80
17 01.A09.C30. 020 29/03/2024	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,81	33,81
	A RIPORTARE							5'268,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'268,90
18 01.A09.C30. 020 29/03/2024	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	33,81	338,10
19 01.A09.E60. 010 29/03/2024	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista		3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	23,74	142,44
20 01.P24.C65.0 15 29/03/2024	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32					4,000	4,00	
	SOMMANO h					4,00	82,26	329,04
21 01.A09.C30. 005 29/03/2024	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	125,11	125,11
22 01.A09.C30. 010 29/03/2024	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	27,05	270,50
23 01.P04.E70.0 05 29/03/2024	Tegole piane tipo "marsigliese" comune .					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,75	37,50
24 01.A04.A20. 005 29/03/2024	Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia) Bastarda					0,50		
	SOMMANO m³					0,50	149,78	74,89
25 01.P24.C65.0 15 29/03/2024	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32					4,000	4,00	
	SOMMANO h					4,00	82,26	329,04
26 01.A19.B20. 010	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... prezzo e' riferito al m di							
	A RIPORTARE							6'915,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	l/peso		unitario	TOTALF
	RIPORTO							7'284,76
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
27 SIC.SPCL 09/04/2024	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	400,31	400,31
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							400,31
	T O T A L E euro							7'685,07
	A RIPO RTARE							





木
船

Via Pacinotti - Alessandria



Via Venezia - Alessandria

















